



CITTÀ di MILAZZO

5° SETTORE

Prot. 88616/02-11-2022

"Lavori Pubblici - Patrimonio - Attività Produttive"

3° Servizio "Autoparco e Manutenzione Immobili Comunali, Edifici Vincolati ed Impianti Sportivi"

P.I. Mario Stanghellini - ☎ 090 923-1338 -

Si riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle ore 13:00
e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00

5° Settore

Al 2° "Servizio Patrimonio Comunale e ERP"

Oggetto: Relazione e parere tecnico su richiesta autorizzazione per esecuzione di taglio stradale per annullamento allacciamento alla rete gas in via M. Nardi, nn.

(40/44) AA/MS
Ditta: Italgas Reti S.p.A..
Utente: Currò Antonino

Con riferimento all'istanza relativa all'oggetto si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di una taglio stradale in attraversamento di circa ml 1,00x0,50= mq 0,50 sul marciapiede di via M. Nardi, per annullamento allacciamento interrato alla rete, **in ottemperanza al Regolamento per l'esecuzione di scavi sul suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022)**, alle seguenti condizioni:

- 1) Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- 2) Che lo scavo da eseguire sul marciapiede realizzato con basole di pietra lavica poste su massetto in conglomerato cementizio, sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 3) Che lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
- 4) Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- 5) Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- 6) Che il ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale di via Pescheria venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm. 20 e con pavimentazione uguale a quella esistente;
- 7) Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;

Pagina 1/2

- 8) Che il ripristino della pavimentazione dei marciapiede venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione del tipo e del colore uguale a quello esistente.
- 9) Pertanto è fatto obbligo, prima della posa in opera della pavimentazione costituita da elementi di pietra lavica, di sottoporre all'Ufficio Manutenzioni i campioni degli elementi in pietra di cui anzi al fine della loro accettazione;
- 10) Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 11) Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale;
- 12) E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

Milazzo lì, 26.10.2022



L'Istruttore Tecnico
P.I. Mario Stanghellini