



CITTA' di MILAZZO

5° Settore

"Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive"

3° Servizio

Prot. 84456 del 18-10-2022

OGGETTO: ~~Nulla osta a condizioni~~ ^{RICHIESTA AUTORIZZAZIONE} per la realizzazione dello scavo per la rete telefonica in fibra ottica lungo la S.S. 113 al Km 39+300 via Nazionale Olivarella .
Ditta richiedente: FastWeb S.p.A..

Al 1° Servizio Patrimonio Comunale
5° Settore

Con riferimento all'istanza, relativa all'oggetto, si evidenzia che la carreggiata della S.S. 113 ricade nei Comuni di Milazzo e San. Filippo del Mela il cui confine territoriale coincide con la linea di mezzzeria della predetta strada.

Per quanto sopra esposto ~~si rilascia nulla osta~~ ^{SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE} per l'esecuzione di un taglio stradale in attraversamento sulla carreggiata della S.S. 113 al Km 39+300 di via Nazionale Olivarella di circa ml 41,00x0,15 =mq 6,15 con tecnica di scavo in minitrincea e la posa di n. 1 pozzetto affiorante di ispezione/derivazione per come indicato nella planimetria allegata all'istanza non può trovare accoglimento, ma si concede alle seguenti condizioni

in ottemperanza del regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022:

1. Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
2. Che la posa del cavo telefonico interrato in fibra di circa ml 20,50 in attraversamento sulla semicarreggiata lato Nord della S.S. 113 al Km 39+300 ricadente nel territorio comunale di questo Ente avvenga con tecnica NO-DIG;
3. Che per la posa dei rimanenti ml 21,50 ricadenti sul tratto di semicarreggiata lato Sud della S.S. 113 al Km 39+300 la ditta dovrà richiedere nulla osta al Comune di San Filippo del Mela;
4. Che lo scavo da eseguire per la realizzazione delle buche sia proceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
5. Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
6. Che il riempimento degli scavi venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;

7. Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento;
8. Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
9. Che sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della carreggiata stradale di ml 1,00 oltre il perimetro dello scavo per la realizzazione delle buche con la tecnica NO-DIG;
10. Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
11. Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
12. Che per la posa in opera del cavidotto con l'impiego della tecnica NO-DIG la ditta fornisca a questo Dipartimento copia della mappatura effettuata con georadar;
13. E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi , nonché le certificazioni sui materiali impiegati;

L'occupazione permanente del cavo telefonico è di n. 7 x ml (20,00x0,014) = mq 1,96.

Milazzo, lì 14.10.2022



L'Istruttore Tecnico
P.I. Mario Stanghellini