

Prot. 89205 / 03.11.2022



CITTÀ di MILAZZO

5° SETTORE

"Lavori Pubblici - Patrimonio - Attività Produttive"

3° Servizio "Autoparco e Manutenzione Immobili Comunali, Edifici Vincolati ed Impianti Sportivi"

P.I. Mario Stanghellini - ☎ 090.923-2338 -

Si riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle ore 13:00
e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00

5° Settore

Al 2° Servizio "Patrimonio Comunale e ERP"

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per scavi per la posa di cavo telefonico, pozzetti e armadio ottico nella via Col. F. Bertè.
Ditta richiedente: FiberCop S.p.A..
Parere.

Con riferimento all'istanza, relativa all'oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei sottoelencati scavi con tecnica tradizionale con posa armadio ottico e pozzetti di ispezione/derivazione in:

- via Col. F. Bertè, civ. 99, per circa ml 4,00x0,40 = mq 1,60 in parallelismo/attraversamento sulla carreggiata stradale e sul marciapiede con tecnica di scavo tradizionale e posa di armadio FO;
- via Col. F. Bertè, civ. 83, per circa ml 4,00x0,40 = mq 1,60 in attraversamento, sul marciapiede con tecnica di scavo tradizionale;
- via Col. F. Bertè, civ. 114, per circa ml 5,00x0,40 = mq 2,00 in parallelismo sulla carreggiata stradale e sul marciapiede con tecnica di scavo tradizionale con posa di due pozzetto di ispezione/derivazione 90x70;
- via Col. F. Bertè, civ. 99, per circa ml 10,00x0,40 = mq 4,00 in parallelismo/attraversamento sulla carreggiata stradale e sul marciapiede con tecnica di scavo tradizionale, per complessivi ml 23,00x0,40= mq 9,20 con tecnica di scavo tradizionale per come indicato nella planimetria allegata all'istanza,

alle seguenti condizioni in ottemperanza al Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022):

1. Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
2. Che gli scavi da eseguire con tecnica di scavo tradizionale sulla carreggiata siano preceduti dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
3. Che gli scavi, o parti di essi, siano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50

Pagina 1/3

Via Francesco Crispi, 1 – 98057 Milazzo (ME)

P.IVA/Cod. Fisc. 00226540839

☎ 090/9231111 - ✉ protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

- bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
4. Che durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
 5. Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
 6. Che sul riempimento venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 15, misurato dopo il relativo costipamento;
 7. Che sullo strato di collegamento venga posto uno strato in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento;
 8. Che sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione per della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 in asse con lo scavo in attraversamento, previa scarificazione di metà carreggiata e per tutta la lunghezza del taglio in parallelismo e di ml 1,00 oltre il perimetro dello scavo per la posa dei pozzetti di ispezione/derivazione che andranno collocati in adiacenza al marciapiede, al fine di evitare che il passaggio di autoveicoli e/o di mezzi pesanti possa provocarne il dissesto, con conseguente produzione di rumori molesti per i residenti e, ancor più, possibili pericoli per il transito dei mezzi a due ruote;
 9. Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
 10. Che gli scavi da eseguire sul marciapiede della via Col. F. Bertè, realizzato con pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica, sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integre le pavimentazioni circostanti dopo l'esecuzione dello scavo;
 11. Che il ripristino della pavimentazione del marciapiede venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione uguale a quella esistente;
 12. Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
 13. Che siano verificati i telai dei chiusini dei pozzetti stradali, aventi dispositivi di chiusura conformi alle norme UNI EN 124, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile o al piano di marciapiede ripristinato;
 14. Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- L'occupazione permanente per la tubazione è di n. 12 x ml (23,00x0,014) = mq 3,86.
L'occupazione permanente per i 2 pozzetti di manovra 90x70 è di mq 1,26 e per l'armadio ottico 75x25 è di mq 0,19.

Si prescrive altresì la trasmissione della sottoelencata documentazione :

- lo stato di fatto immediatamente prima dell'inizio dei lavori;
- le fasi operative dei lavori in esecuzione con particolare riguardo ai mezzi d'opera presenti in cantiere;
- gli apprestamenti provvisori relativi all'attuazione delle misure di sicurezza;
- l'evidenza della larghezza e profondità degli scavi eseguiti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;

- l'evidenza della profondità di posa degli impianti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- l'evidenza della larghezza e profondità della scarifica mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa i pozzetti;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa agli impianti longitudinali e/o trasversali alla sede stradale con particolare riguardo alla fase di riempimento e costipamento della sezione di scavo, posa del binder e sua costipazione e tappetino di usura;
- le fasi di posa degli eventuali armadi di prossimità.

Infine la ditta dopo l'ultimazione dei lavori dovrà produrre:

- attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi;
- attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti con indicazione del rispetto delle normative tecniche in materia applicabili;
- disegni "as-built" in formato .dwg degli impianti realizzati consistenti in una planimetria (georeferenziata secondo il sistema ETRS89/UTM33N), sezioni degli impianti e dei pozzetti, particolari costruttivi.


Il rispetto del presente parere costituisce condizione necessaria per il successivo collaudo e svincolo della polizza.

Milazzo lì, 31.10.2022



L'Istruttore Tecnico
P.I. Mario Stanghellini





COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° Settore

Comando Polizia Locale di Milazzo

PROT. DEL
rif. prot. 66945 del 10/08/2022

Oggetto: Parere occupazione temporanea di suolo pubblico per scavi e la posa di infrastrutture telefoniche nella Via Col. F. Bertè.

Ditta: FiberCop SpA

Al Responsabile 1° servizio
5° Settore LLPP

Al Dirigente 5° Settore LL.PP.

Per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità e sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, si esprime parere favorevole per l'occupazione di suolo per scavi e la posa di infrastrutture telefoniche nella Via Col. F. Bertè, come da planimetrie allegate alla richiesta; è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C.d.S. in particolare dell'art. 21 e relativo regolamento di esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;
- k) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 artt. 75 e 76 il sottoscritto Puliafico Giuseppe, nella qualità di responsabile di procedimento, dichiara l'assenza di conflitto d'interesse nei confronti della ditta in oggetto

Isp. di P.L.

Giuseppe Puliafico

(firma autografata sostituita a mezzo stampa)
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.gs. n. 39/1993



CITTA' di MILAZZO

4° SETTORE - Ambiente e Territorio

1° Unità Operativa: Pianificazione Urbanistica e Gestione Tecnica Attività Edilizia

Prot.

li,

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per scavi e la posa di infrastrutture telefoniche nella via Col. F. Bertè

Ditta: FiberCop S.p.A.

AL 3° SETTORE
4° Servizio Patrimonio Comunale
SEDE

Con riferimento all'istanza avanzata dalla ditta FiberCop S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per scavi e la posa di infrastrutture telefoniche nella via Col. F. Bertè, sulla scorta della documentazione prodotta si esprime, limitatamente agli aspetti tecnici attinenti le modalità di occupazione, gli impianti, attrezzature e/o manufatti che si intendono collocare nelle aree richieste in concessione, parere favorevole.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Angelo Coccia



Il Dirigente
Ing. Fabio Marino

