

**CITTÀ di MILAZZO****3° SETTORE***"Polizia Locale, Patrimonio S. I. I. e Protezione Civile"*

4° Servizio

Geom. Santi Giombo' - ☎ 090.923-1338 -

Si riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle ore 13:00
e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00Al Responsabile del Procedimento
Sig.ra Giacomina Francesca Giorgianni

Oggetto: Richiesta autorizzazione per esecuzione di un taglio stradale per la posa di tubazione per approvvigionamento idrico in via Capri, vicolo I.
Zanfardino Gaetano.
Riscontro nota 79396 del 27.10.2023

Con riferimento all'istanza in oggetto si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di un taglio stradale in attraversamento sulla via Capri, vicolo I di circa ml 0,80x3,50= mq. 2,80 per l'approvvigionamento idrico di un cantiere edile sito in via Capri, identificato catastalmente al foglio 7 partt. 653, 528 e 634 per come indicato nella planimetria allegata all'istanza a condizioni che lo scavo sia eseguito con tecnica in trincea tradizionale (ml 0,50 di larghezza e ml 1,00 di profondità) e in ottemperanza al Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022):

alle seguenti condizioni:

- Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Che gli scavi da eseguire siano proceduti dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Che gli scavi, o parti di essi, siano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che la tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm 80 dal piano stradale;
- Che durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che il riempimento degli scavi venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso

Pagina 1/3

avente uno spessore netto di cm 15, misurato dopo il relativo costipamento del materiale torrentizio;

- Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- Che sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse con lo scavo in attraversamento sulla via San Paolino e previa scarificazione per metà carreggiata per tutta la lunghezza del taglio in parallelismo sulla via Kennedy;
- Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- L'occupazione permanente per la tubazione in polietilene è di ml $2,80 \times 0,032 = \text{mq } 0,90$.
Il deposito cauzionale che la ditta dovrà versare è di € 1400,00.

Si prescrive altresì la trasmissione della sottoelencata documentazione :

- lo stato di fatto immediatamente prima dell'inizio dei lavori;
- le fasi operative dei lavori in esecuzione con particolare riguardo ai mezzi d'opera presenti in cantiere;
- gli apprestamenti provvisori relativi all'attuazione delle misure di sicurezza;
- l'evidenza della larghezza e profondità degli scavi eseguiti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- l'evidenza della profondità di posa degli impianti mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- l'evidenza della larghezza e profondità della scarifica mediante ripresa in foto di nastro o elemento rigido graduati;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa i pozzetti;
- le fasi di posa e ripristino della sede stradale relativa agli impianti longitudinali e/o trasversali alla sede stradale con particolare riguardo alla fase di riempimento e costipamento della sezione di scavo, posa del binder e sua costipazione e tappetino di usura;
- le fasi di posa degli eventuali armadi di prossimità.

Infine la ditta dopo l'ultimazione dei lavori dovrà produrre:

- attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi;
- attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti con indicazione del rispetto delle normative tecniche in materia applicabili;

- disegni "as-built" in formato .dwg degli impianti realizzati consistenti in una planimetria (georeferenziata secondo il sistema ETRS89/UTM zona 33N), sezioni degli impianti e dei pozzetti, particolari costruttivi.

Il rispetto del presente parere costituisce condizione necessaria per il successivo collaudo e svincolo della polizza.

Milazzo lì, 02.11.2023

**L'Istruttore Tecnico
Geom. Santi Giambo'**



